

**BRAIN & HOME**

ПОТОЛОК ВОЗМОЖНОСТЕЙ

**Чек-лист готовности помещения  
к монтажу натяжного потолка**

**Уважаемый клиент!**




**Просим вас внимательно ознакомиться с чек-листом!**

**Эта информация поможет подготовить  
помещение к монтажу натяжного потолка.**

**❗ ВАЖНО!**

- 1** Каждая комната, в которой будет производиться монтаж натяжного потолка, должна быть готова к старту монтажных работ.
- 2** Монтаж производится сразу на всем объекте.  
Дробление работы по согласованию с руководителем монтажного отдела дополнительно оплачивается.
- 3** Перенос даты монтажа осуществляется не позднее, чем за 3 календарных дня до его предполагаемого начала.

# 1. Мебель

|     | Что должно быть?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Почему так?                                                                                                                                            | Что может случиться?                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 |  <p>Если мебель стоит вплотную к стене, тогда расстояние до бетонного базового потолка в месте крепления профиля должно быть не менее <b>40 см</b>. Глубина мебели, прикрепленной к стене (шкаф, кухонный гарнитур) не должна превышать <b>60 см</b>. По остальной площади не менее <b>20 см</b> высоты от бетонного базового потолка до мебели.</p> | Для монтажа натяжного потолка и профиля для крепления необходимо работать инструментами, перфоратором, шуруповёртами и для этого нужно место.          | Сильное затруднение или невозможность производства работ по монтажу профиля и натяжки полотна. Дополнительная работа по сооружению конструкций обхода высокой мебели. |
| 1.2 |  <p>Высокую мебель и предметы интерьера, которые невозможно переместить в другие помещения, сложить по центру, укрыть плотной тканью от повреждений на расстоянии не менее <b>1,5 м</b> от стен.</p>                                                                                                                                                 | Процесс монтажа натяжного потолка, строительная работа, которая так или иначе связана с образованием пыли даже при работе с современным оборудованием. | Загрязнение и повреждение мебели. Необходимо укрытие, со стороны Заказчика, со стороны Исполнителя за дополнительную плату.                                           |
| 1.3 |  <p>В случае примыкания потолка к встроенной мебели, над фасадом мебели стоит фальш-планка высотой не менее <b>10см</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                        | Между дверцами и полотном натяжного потолка должен быть зазор в <b>4-5см</b> , что бы дверцы не скребли потолок. (у полотна есть провис)               | Не будет равномерного теневого примыкания потолка к мебели.                                                                                                           |

## 2. Освещение




Можно заказать освещение  
в нашем интернет-магазине

|                                                                                       | Что должно быть?                                                                                                                                                                                                                                                             | Почему так?                                                                                                                                                                                                                                                             | Что может случиться?                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | <p>К моменту начала монтажа на объекте должны быть все встраиваемые осветительные приборы. Известны параметры закладных для накладных люстр.</p> <p><b>Мы можем снять с вас необходимость понимания технических моментов и подобрать вам осветительное оборудование!</b></p> | <p>Врезные отверстия светильников могут быть от <b>40 мм</b>, до <b>290 мм</b>, с шагом в <b>5 мм</b>, и для каждого типа светильника нужно чёткое понимание размеров врезного отверстия. У люстр и накладных светильников могут быть 2 типа стандартных закладных.</p> | <p>Врезное отверстие невозможно изменить после натяжки полотна, и выбирать свет нужно будет под заданный размер отверстия, что сильно сократит выбор и потребует дополнительный выезд бригады для монтажа.</p> |
| 2.2  | <p>Использовать светодиодные LED источника света. Избегать использования люминесцентных, галогеновых и ламп накаливания.</p>                                                                                                                                                 | <p>Светодиодные LED источники нагреваются значительно меньше других типов ламп.</p>                                                                                                                                                                                     | <p>При использовании ламп накаливания, или галогеновых ламп повышается расход электроэнергии и повышенный нагрев может повредить полотно натяжного потолка.</p>                                                |



Обращаем Ваше внимание, что исходя из п. 1 ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» **смонтированные светильники или системы освещения обмену и возврату не подлежат!** Возврат освещения возможен при учете, что освещение не было использовано, товарный вид и упаковка были сохранены, отсутствует нарушение ярлыков и пломб, кассовый или товарный чек сохранен.

### 3. Организация материалов на объекте

|     | Что должно быть?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Почему так?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Что может случиться?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 |  <p>Свободный доступ к стенам по всему периметру помещения, на расстоянии не менее <b>80 см</b> от стены должен быть свободный проход.</p>                                                                                                                                                          | Для крепления профиля по периметру помещения необходимо со стремянкой работать вдоль всех стен помещения.                                                                                                                                                                                                                                                 | Дополнительная работа по перемещению мебели, коробок, стройматериала, что увеличивает срок монтажа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2 |  <p>Финишные покрытия стен укрываются исполнителем.</p>                                                                                                                                                                                                                                             | Во время работы по монтажу профилей натяжного потолка и полотен работа происходит вдоль стен и неизбежно касание стен руками и телами монтажников.                                                                                                                                                                                                        | Укрывная пленка крепится малярным скотчем. Обои должны быть качественными и не рваться при демонтаже малярного скотча. Краска должна наноситься на обеспыленную загрунтованную поверхность, что бы не отойти вместе со скотчем. Качественно сделанное покрытие не повреждается от малярного скотча. Плёнка сохраняет поверхность стен в хорошем виде и заказчики не видны естественные процессы эксплуатации помещения. |
| 3.3 |  <p>Финишные покрытия пола укрываются заказчиком картоном, оргалитом и тканым материалом. Рекомендуется переносить монтаж чувствительного к повреждениям покрытия, вроде паркета, инженерной доски, ламината и линолеума с классом прочности ниже 33 на следующий этап после монтажа потолков.</p> | В момент проведения работ используются стремянки, неизбежно падения пыли или крупных частиц мусора на пол, сверлится большое количество отверстий в стенах и потолке и системы сбора мусора значительно сокращают его объёмы, но не исключают полностью. Во время перестановок мебели и коробок в процессе работ под коробки может попасть крупный мусор. | Не стойкие к повреждениям материалы могут получить урон, который не восстанавливается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.4 |  <p>Убраны комнатные растения, домашние животные, не встраиваемая бытовая техника, а также все ценные вещи.</p>                                                                                                                                                                                   | Воздух в момент монтажа может прогреваться до <b>+70 С</b> от работы тепловой газовой пушки. Это необходимо для равномерного растягивания ПВХ полотна.                                                                                                                                                                                                    | Повреждение предметов, которые не выдерживают повышенных температур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# 4. Парящий потолок

|                                                                                                             | Что должно быть?                                                                                                                                                                                                                                 | Почему так?                                                                                                                   | Что может случиться?                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>4.1</div> <div></div> | <p>Стены, над которыми идёт парящий или контурный потолок, тщательно выровнены. Особенно это касается окрашенных стен, с обоями это менее выражено</p> <p><b><i>!Обязательно предупредите об это прораба и маляров на вашем объекте!</i></b></p> | <p>Свет идёт сверху вдоль стены, эффект как от проявочного света, который подсвечивает все недостатки и неровности стены.</p> | <p>После окончания работ и включения подсветки проявляются все недочёты по стенам, которые нужно будет переделывать. Стены нужно будет перешпаклёвывать и перекрашивать. Если на стенах будут обои, придется снимать обои, выравнивать стены и повторно переклеивать обои.</p> |

# 5. Подготовка Технического задания


|                                                                                       | Что должно быть?                                                                                     | Почему так?                                                                                                                                                                                        | Что может случиться?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1  | Согласован план Технического Задания с привязками по освещению с технологом или менеджером по свету. | Важно заранее понимать схему расположения светильников                                                                                                                                             | Изменение расположения светильников во время монтажных работ увеличивает срок выполнения этих работ. А также может повлечь за собой переделывание уже смонтированных закладных, замену уже смонтированного полотна.                                                                                                                               |
| 5.2  | Изменение технического задания происходит до выхода монтажной бригады к работе на объекте.           | После получения согласованного Технического Задания монтажный отдел формирует комплектующие для объекта. Монтажная бригада закладывает основы для работы, чтобы выполнить ее быстро и качественно. | Любые изменения в техническом задании после его согласования влекут за собой увеличение сроков монтажных работ и их стоимости. Это связано с тем, что будет потрачено время наших специалистов на повторный заказ материалов, изменение сметы и графика работ монтажных бригад. Дополнительная логистика может увеличить итоговую сумму договора. |

# 6. Подготовка помещения


|                                                                                       | Что должно быть?                                                                                                                                                                                                                | Почему так?                                                                                                                                                                       | Что может случиться?                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1  | <p>Если после замера были изменения геометрии помещения, выстроены дополнительные короба, появилась встроенная мебель, изменились решения по освещению, необходимо известить исполнителя <b>за 4 дня</b> до начала монтажа.</p> | <p>Все объекты мы комплектуем материалом заранее. Полотна ПВХ потолка вырезаются под ваше помещение нужной формы, рассчитывается необходимое количество расходных материалов.</p> | <p>Изменения комплектующих перед началом или во время монтажных работ влекут за собой дополнительные затраты на логистику, производство и закупку материалов, а также увеличивают сроки монтажных работ.</p> |

# 7. Организация хода работ на объекте

|                                                                                         | Что должно быть?                                                                               | Почему так?                                                                                                                                                                                                                                                    | Что может случиться?                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1  | <p>Во время монтажа натяжного потолка не проводятся параллельно другие работы в помещении.</p> | <p>Мы не работаем параллельно с бригадами смежных работ в одном помещении, это создает затруднения и существенно увеличивает сроки осуществления монтажа, кроме того, работы по установке натяжных потолков производят при достаточно высокой температуре.</p> | <p>Исполнитель не несет ответственность за взаимодействие с другими подрядчиками по объекту заказчика. Мы не производим работы дробно (по комнате), только сразу весь объект.</p> |

|     | Что должно быть?                                                                                                                                                                                                                                                                               | Почему так?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Что может случиться?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2 |  <p>Во время работ по монтажу натяжного потолка не должно производиться финишной отделки покрытий стен, монтажа пола, монтажа дверей, сборки встроенной корпусной мебели и кондиционеров.</p>                 | <p>Финишная отделка стен и пола не позволяет производить работы в помещении во время работ и в течении <b>1-3 дней</b> после. При монтаже дверей нельзя в течении 8-ми часов открывать дверные проёмы и заходить в помещение. При сборке корпусной мебели занимает большая площадь работ. Кондиционер крепится под потолком, и после его навески затрудняется процесс монтажа профиля и полотна.</p> | <p>Неправильная организация ремонтных работ может повлечь за собой перенос монтажа, разделение его на этапы, а значит и увеличение срока работ. Заведомо предсказуемое ухудшение качества работ всех мешающих друг другу бригад, так как на необходимые действия у исполнителя меньше пространства, времени и возможности контроля процесса. Одновременная работа трёх бригад может быть сделана в срок, но с гораздо более тяжёлым рабочим процессом для всех исполнителей.</p> |
| 7.3 |  <p>Во время работ по монтажу натяжного потолка приемлема установка чистовой сантехники, розеток и выключателей.</p>                                                                                          | <p>Данные работы занимают мало места и не влияют на проведение монтажных работ по натяжному потолку.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Данные работы легко согласуются с монтажом натяжных потолков, и исполнители не мешают друг другу.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.4 |  <p>Заказчик или представитель заказчика, ответственный за согласование работ на объекте должен распределить порядок проведения работ, что бы разные бригады не мешали друг другу при проведении работ.</p> | <p>Одновременная работа бригад различных направлений затрудняет, усложняет и увеличивает общий срок работ на объекте. Исполнитель не отвечает за согласование общего хода работ на объекте и организации работ смежных бригад.</p>                                                                                                                                                                   | <p>Перенос монтажа, разделение его на этапы, что приводит к увеличению стоимости работ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


# 8. Подготовка помещения

|                                                                                       | Что должно быть?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Почему так?                                                                                                                                                                                                                                                                    | Что может случиться?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1  | <p>Понимание, где есть на объекте скрытые инженерные сети, такие, как электрика, трубы водоснабжения и прочие, в месте крепления профиля натяжного потолка и освещения. Передача этой информации исполнителю до момента начала монтажа.</p> <p><b>Предупредите прораба и рабочих, отметки о скрытых элементах необходимо оставить на потолке!</b></p> | <p>Нахождение скрытых сетей может быть затруднено даже современными приборами, провод может быть без напряжения в момент поиска, труба может быть пластиковой. Поиск скрытых инженерных сетей отдельная не простая задача, которая не выполняется по умолчанию на объекте.</p> | <p>В случае повреждения скрытых сетей, необходим их ремонт, что часто приводит к демонтажу финишного покрытия стен и может привести к остановке процесса монтажа натяжного потолка.</p>                                                                                                                               |
| 8.2  | <p>Герметично сделаны стыки вентиляционных труб. Руствы, отверстия в плитах перекрытия, места вывода кабелей из стены, демпферный шов и трещины между стенами и потолком запенены и оштукатурены. Особенно часто встречается на кухнях, возле общедомовой вентиляции.</p>                                                                             | <p>Выше уровня потолка не должно быть щелей, где может быть подсос воздуха. Не должно быть лишних мест притока и оттока воздуха.</p>                                                                                                                                           | <p>Нарушение движения воздушных масс, в случае открытых окон высасывание из помещения через щели тёплого воздуха, и прилипание полотна к закладным элементам. Ставятся вент отверстия <b>50 мм</b> в натяжном потолке, но это решает вопрос только прилипания полотна, но не паразитного движения воздушных масс.</p> |




Обращаем Ваше внимание, что компания Brain&Home **не несёт ответственность за работу других подрядчиков.** Будьте внимательны: выбирайте только качественные материалы, доверяйте свой ремонт только проверенным специалистам.

## 9. Работа по плитке

|                                                                                        | Что должно быть?                                                                                                                                                                                                                                           | Почему так?                                                                                                                                                                    | Что может случиться?                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1   | Выложена настенная плитка, путем нанесения клеевого состава на всю поверхность плитки, без образования пустот за ней.                                                                                                                                      | По строительным нормам клей наносится гребёнкой на плитку равномерно. Укладка плитки идёт на ровную поверхность, без необходимости выравнивания толщиной клея неровности стен. | В случае если клей нанесён неравномерно, при сверлении плитки в месте пустот будут образовываться трещины на плитке                                                                                                                |
| 9.2   | Настенная плитка выкладывается на обеспыленную и загрунтованную поверхность. Перед нанесением клея поверхность плитки так же должна быть обеспыленной.                                                                                                     | Плитки должны выдерживать на отрыв <b>60 кг/м.п.</b>                                                                                                                           | Если плитка не держится прочно, то во время сверления и закрепления профиля на клеевой состав к плитке, плитка может оторваться от основания.                                                                                      |
| 9.3  | Расстояние между окончанием выложенной по стене плиткой и базовым бетонным потолком закидывается штукатуркой вровень с плиткой. Если расстояние свыше <b>10 см</b> , то минимальная высота поверхности для выравнивания в уровень с плиткой <b>10 см</b> . | Мы закрепляем профиль натяжного потолка в штукатурку и не трогаем плитку. После монтажа визуально не будет видно как и куда крепился профиль, это упрощает и ускоряет монтаж.  | Мы не сверлим плитку, уменьшая риск её повреждения. Не используем дополнительно клей для закрепления профиля на поверхность плитки. Не используем брус по периметру помещения для крепления профиля на крепёжные уголки к потолку. |

# 10. Работы по электрике

|      | Что должно быть?                                                                                                                                                                                                                             | Почему так?                                                                                                                                                         | Что может случиться?                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 |  <p>Выведено верное количество жил в запотолочное пространство, которое соответствует нужным группам света и/или проходным выключателям.</p>                | Исполнитель делает разводку электрики по потолку, подключает осветительные приборы.                                                                                 | В случае нехватки нужных жил исполнитель не прокидывает дополнительные жилы по стенам к выключателям, это отдельная работа электриков.                                                                                                                                        |
| 10.2 |  <p>Есть исправные электрические розетки с напряжением 220 Вт</p>                                                                                           | В процессе работы используются тепловые пушки, перфораторы, для работы которых необходимо питание от розеток в 220Вт                                                | Не будет возможности проведения работ по монтажу.                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.3 |  <p>Умный Дом должен быть установлен, должна быть произведена пусконаладка системы. Выключатели, датчики движения должны быть смонтированы и работать.</p> | Разводка электрики при наличии системы Умного Дома сложнее. Без смонтированных и настроенных выключателей у нас не будет понимания к каким кабелям подключать свет. | Из-за невозможности проверить работоспособность освещения, может потребоваться переподключение проводов, снятие полотна и дополнительный платный выезд бригады. Может быть испорчено низковольтное световое оборудование.                                                     |
| 10.4 |  <p>К началу монтажа натяжного потолка все выключатели должны быть смонтированы и проверены на работоспособность.</p>                                     | После установки освещения монтажная бригада проверяет на исправность световые приборы. Без выключателей они не смогут осуществить проверку освещения.               | При монтаже все коммуникации закрываются полотном, после чего доступ к ним будет перекрыт. Если после сдачи объекта заказчик обнаружит, что освещение не работает, придется повторно монтировать натяжной потолок, а это дополнительный выезд, который оплачивается отдельно. |

# 11. Покрытие стен

|      | Что должно быть?                                                                                                                                                                                         | Почему так?                                                                                                                                                                                                          | Что может случиться?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 |  <p>Наклеены и просохли обои, в течении <b>2-3 дней</b></p>                                                             | Обойный клей любого типа должен сохнуть медленно, что бы набрать нужную прочность                                                                                                                                    | При работе тепловой пушкой температура воздуха поднимается до 70, обойный клей высыхает быстрее необходимого и в следующие межсезонье обои могут начать отходить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.2 |  <p>Покрашены стены и краска успела высохнуть, в течении <b>1-2 дней</b></p>                                            | Краска набирает нужную прочность только после полного высыхания                                                                                                                                                      | Мы укрываем стены плёнкой на малярный скотч, сырая краска может отойти вместе с малярным скотчем. Могут остаться следы от прикосновений к стенам в процессе монтажа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.3 |  <p>Стены должны быть правильно окрашены качественной краской. Между основанием и краской должен быть слой грунта.</p> | Во время ремонтных работ монтажники используют малярный скотч, который крепят к стенам до конца монтажных работ. Качественно нанесёная краска не должна отходить с малярным скотчем после демонтажа защитной плёнки. | Из-за некачественно выполненных работ или некачественной краски, малярный скотч при отрывании может отклеить с собой краску как целыми кусками, так и мелкими сколами. За данную ситуацию компания и монтажные бригады <b>не несут ответственность</b> , так как при монтаже натяжного потолка не обойтись без малярного скотча.<br><b>Во избежание данных ситуаций выбирайте только качественные материалы, доверяйте свой ремонт только проверенным специалистам.</b> |

## 12. Гипсокартон

|                                                                                        | Что должно быть?                                                                                                                                                                                      | Почему так?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Что может случиться?                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1  | Все предполагаемые короба, стены и конструкции из Гипсокартона, где предполагается крепление профиля натяжного потолка выстроены, надёжно закреплены, зашпаклёваны и произведена их финишная отделка. | Мы крепим потолок сразу по всему периметру стен. Профиль для крепления не может висеть в воздухе, точка крепления каждые <b>10-15 см</b> . Полотно натяжного потолка имеет натяжение и профиль должен быть на прочной основе, которая выдерживает нагрузку на отрыв не менее <b>60кг/п.м.</b> | Что бы не погнуло плохо закреплённую стену из гипсокартона, используется деревянный или алюминиевый брус, который крепится на уголках к базовому бетонному потолку и к нему уже крепится профиль для натяжного потолка, не давая нагрузку на стену. Это усложняет процесс монтажа. |

## 13. Дополнительные работы

|                                                                                          | Что должно быть?                                      | Почему так?                                                                                                                                                                                                              | Что может случиться?                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1  | Качественно подготовленный к монтажным работам объект | Монтажные бригады при работе на объекте должны быть сконцентрированы только на своей работе. Дополнительная работа увеличивает сроки проведения ремонтных работ, что может отразиться на сроках и стоимости самих работ. | Если у Вас нет времени для подготовки объекта к монтажным работам, мы готовы сделать это за Вас! <b>Дополнительные работы обсуждаются на этапе подписания договора или в дальнейшем оплачиваются отдельно.</b> |

|                                                                                   | Вид работы                                                                                     | Почему возникает?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Стоимость              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Укрытие пола гофрокартоном                                                                     | У заказчика нет времени для поиска и заказа гофрокартона и организации укрыва полов.                                                                                                                                                                                                                         | 273 р/м <sup>2</sup>   |
|  | Сборка люстры                                                                                  | Сборка люстры и монтаж собранной люстры разные работы. Разобранная на мелкие детали люстра требует долгой аккуратной сборки. Большое количество стеклянных элементов и мелких деталей требует отдельного внимания.                                                                                           | 5% от стоимости люстры |
|  | Перенос мебели, строительных материалов для обеспечения возможности монтажа натяжного потолка. | <p>На объекте нет людей, которые смогли бы заняться подготовкой помещения к монтажным работам, а у заказчика нет времени, сил и возможности этим заниматься.</p> <p><b>Помните, что в неподготовленном помещении монтажные работы не проводятся, а дополнительный выезд будет оплачиваться отдельно.</b></p> | от 1000 руб/час        |

|                                                                                   | Вид работы                                                         | Почему возникает?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стоимость                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Разделение монтажных работ на этапы                                | Специалисты, которым Вы доверили другую часть ремонтных работ, передвигают дату своей работы, а Вы благополучно забываете об этом и не сообщайте нам,из-за чего проведение монтажных работ становится невозможным.                                                                                                                                                                                                                                                  | от 10000 руб.                                                                                                                                |
|                                                                                   | Согласование проведения работ с другими субподрядчиками заказчика. | Для выполнения нашего объёма работ необходимо согласование действий разных субподрядчиков на объекте. Это делает сторона заказчика, прораб на объекте или сам заказчик. Если для выполнения нашего объёма работ нужно провести согласования с вентиляционщиками, мебельщиками, электриками или любой другой бригадой, что бы они подготовили свой объём работ, что бы мы смогли качественно выполнить свою работу, требуется наше участие, мы сможем помочь в этом. | от 3000 руб/час                                                                                                                              |
|                                                                                   | Изменения технического задания во время монтажных работ            | Заказчик выбрал для себя другой формат реализации натяжного потолка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | В зависимости от объемов и сложности изменений. Информация об изменении отправляется замерщику для согласования нового Технического Задания. |

| Вид работы                                                                                                                                                                         | Почему возникает?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Стоимость                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="129 432 225 511" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="368 344 579 394" data-label="Text"> <p>Организация щита для блоков питания</p> </div>                  | <div data-bbox="754 344 1070 598" data-label="Text"> <p>Для грамотного расположения блоков питания в одном месте требуется организация место для их закрепления и организация слоботочного щита. В случае наличи пучка кабелей под блоки питания, закрепление блоков питания это отдельная работа.</p> </div> | <div data-bbox="1114 344 1449 495" data-label="Text"> <p>Организация слаботочного щита от 14 000 рублей<br/>Организация блоков в готовом щите от 5 000 рублей<br/>Проводка кабелей к щитку по согласованию</p> </div> |
| <div data-bbox="129 722 225 783" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="368 651 588 727" data-label="Text"> <p>Дополнительный выезд замерщика – технолога на объект</p> </div> | <div data-bbox="754 651 1062 855" data-label="Text"> <p>После первичной встречи с замерщиком – технологом на объекте была изменена геометрия помещения, либо заказчику нужна более точная информация о потолке для других ремонтных работ</p> </div>                                                          | <div data-bbox="1114 651 1219 674" data-label="Text"> <p>2200 руб.</p> </div>                                                                                                                                         |



# BRAIN & HOME

ПОТОЛОК ВОЗМОЖНОСТЕЙ

## **Все пункты соблюдены? Поздравляем!**

Ваши помещения готовы к монтажу натяжных потолков.

Отправьте сообщение: «Чек-лист принят», на номер компании.



В случае возникновения вопросов по чек-листу  
– проконсультируйтесь с вашим технологом!



**+7 (925) 409-39-95**

Мы поможем подобрать  
освещение, подходящее именно вам  
в нашем интернет-магазине

 **BAHOME**



[www.bahome.ru](http://www.bahome.ru)